

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ประเภทงาน ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านนางบุญเหลือ หมู่ 7 ถึงคลองเขมร หมู่ที่ 7 เชื่อมหมู่ที่ 1

เจ้าของงาน ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	368,315.60	1.3365	492,253.80	
2	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 2 ป้าย			3,500.00	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0%.....				
	เงินประกันผลงานหัก.....0%.....				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7%.....				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%.....				
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน			495,753.80	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง เพียง			495,000.00	
	(ตัวอักษร) (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพีรวิษณุ อัจฉริยะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

(ลงชื่อ) ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชัยวัฒน์ บัวคล้าย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

(ลงชื่อ) ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวศิริณี นิมปัส)

เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง

อนุมัติ

(ลงชื่อ) ..... ผู้อนุมัติ

(นายอุดม ไทยเจียมอารีย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

รายการประมาณการก่อสร้าง ถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  
 ปริมาณงาน ผิวจราจรลาดยางกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 160 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร  
 สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านนางบุญเหลือ หมู่ 7 ตำบลคลองเขตร หมู่ที่ 7 เชื่อมหมู่ที่ 1  
 เจ้าของงาน ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา  
 ประมาณการโดย นางสาวศิริณี นิมป्ली้ม  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ราคารวม (บาท)	Factor F	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย					
1	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	800.00	ตร.ม.	8,912.00	1.3365	14.89	11,910.89	
2	งานชั้นรองพื้นทาง (ลูกรัง) บดอัดแน่น (หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร)	200.00	ลบ.ม.	60,634.00	1.3365	405.19	81,037.34	
3	งานชั้นรองพื้นทาง (หินคลุก) บดอัดแน่น (หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร)	160.00	ลบ.ม.	63,809.60	1.3365	533.01	85,281.53	
4	งาน Prime Coat	800.00	ตร.ม.	10,904.00	1.3365	18.22	14,573.20	
5	งานปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร	800.00	ตร.ม.	224,056.00	1.3365	374.31	299,450.84	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน			368,315.60			492,253.80	

.....ผู้ประมาณราคา  
 (นางสาวศิริณี นิมป्ली้ม)  
 เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง