

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  
 ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก  
 สถานที่ก่อสร้าง ขอบ้านนายประทีน ศิริทองอาจ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  
 เจ้าของงาน ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา  
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	290,912.15	1.3365	388,804.09	
2	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 2 ป้าย			3,500.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0%.....				
	เงินประกันผลงานหัก.....0%.....				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7%.....				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%.....				
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน			392,304.09	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง เพียง			389,000.00	
	(ตัวอักษร) (สามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพีรวิชญ์ อาจปักษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

(ลงชื่อ) ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชัยวัฒน์ บัวคล้าย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

(ลงชื่อ) ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวศิริภาณี นิมปल्ली)

เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง

อนุมัติ

(ลงชื่อ) ..... ผู้อนุมัติ

(นายอุดม ไทยเจียมอารีย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

รายการประมาณการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก  
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 217 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 651 ตารางเมตร  
 สถานที่ก่อสร้าง ซอยบ้านนายประทีน ศิริทองงาม หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  
 เจ้าของงาน ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา  
 ประมาณการโดย นางสาวศิริราณี นิมปल्ली  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ราคารวม (บาท)	Factor F	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย					
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิมบดอัดแน่น	651.00	ตรม.	5,611.62	1.3365	11.52	7,499.93	
2	งานทรายหยาบรองพื้นหนา 0.05 ม. บดอัดแน่น	35.00	ลบ.ม.	23,091.25	1.3365	881.76	30,861.46	
3	งานคอนกรีตผิวจราจร ค.2 (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.)	97.65	ลบ.ม.	42,575.40	1.3365	582.71	56,902.02	
	3.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (336 กก./ลบ.ม.)	654.00	ถุง	73,346.10	1.3365	149.89	98,027.06	
	3.2 ทรายหยาบ (0.60 ลบ.ม./ลบ.ม.)	58.95	ลบ.ม.	33,056.21	1.3365	749.44	44,179.63	
	3.3 หิน 1, 2 (1.09 ลบ.ม./ลบ.ม.)	106.43	ลบ.ม.	53,215.00	1.3365	668.25	71,121.85	
4	งานเหล็กเสริม							
	4.1 เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป SR 24 Ø 4 มม. # 0.20 x 0.20 ม.	651.00	ตรม.	24,087.00	1.3365	49.45	32,192.28	
	4.2 เหล็กเดือยรอยต่อ SR 24 Ø 15 มม.	11.98	เส้น	3,596.88	1.3365	401.27	4,807.22	
	4.3 เหล็กเดือยรอยต่อ SR 24 Ø 19 มม.	1.20	เส้น	626.18	1.3365	697.41	836.89	
	4.4 เหล็กเดือยรอยต่อ SD 30 Ø 16 มม.	12.03	เส้น	4,155.88	1.3365	461.71	5,554.34	
	4.5 ลวดผูกเหล็ก	8.00	กก.	299.04	1.3365	49.96	399.67	
	4.5 ค่าแรงผูกเหล็กรอยต่อ	186.00	กก.	632.40	1.3365	4.54	845.20	
5	งานแบบข้างคืบตามยาว 2 ข้าง	434.00	เมตร	4,991.00	1.3365	15.37	6,670.47	
	5.1 ค่าแรงงานติดตั้งไม้แบบ	86.80	ตรม.	11,544.40	1.3365	177.75	15,429.09	
6	งานรอยต่อคอนกรีต (193.00 ม.)							
	6.1 ยางแอสฟัลท์	40.00	ลิตร	1,055.20	1.3365	35.26	1,410.27	
	6.2 ท่อ PVC Ø 3/4" ชั้น 8.5	1.16	ท่อน	61.79	1.3365	71.20	82.59	
	6.3 ฝาครอบท่อ PVC Ø 3/4"	24.00	ตัว	112.08	1.3365	6.24	149.79	
	6.4 กระดาษขานอ้อย	0.61	แผ่น	254.98	1.3365	558.66	340.78	
7	งานไหลทางลูกรังบดอัดแน่น	36.00	ลบ.ม.	6,099.73	1.3365	226.45	8,152.29	
8	ป้ายเตือน	1.00	ชุด	2,500.00	1.3365	3,341.25	3,341.25	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน			290,912.15			388,804.09	



ผู้ประมาณราคา

(นางสาวศิริราณี นิมปल्ली)

เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง