

รายการประมาณการก่อสร้าง งานทาง

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ตั้งแต่ปากซอยหนองกลางนา ๒๑ เข้าซอยหนองกลางนา ๒๔

ปริมาณงาน ๑. ทำการก่อสร้างรางระบายน้ำขนาดภายในกว้าง ๐.๓๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ยาว ๑๑๙ ม. (ตามแบบ อบต.กำหนด)

๒. ทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๓๐ ม. (ชั้น๓) จำนวน ๑๘๓ ท่อน พร้อมบ่อพักขนาดภายนอก ๐.๖๕x๐.๖๕ จำนวน ๑๗ บ่อ(ตามแบบ อบต.กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง ริมถนนสาย ๔๐๓๘ เข้าซอย ๒๑ และซอย ๒๔ หมู่ที่ ๕

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.หนองกลางนา

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานรางระบายน้ำ			-		-			
	- ดินขุด	๗๐.๐๐	ลบ.ม.	-		๑๙๔.๐๐	๑๓,๕๘๐.๐๐	๑๓,๕๘๐.๐๐	ลูกจ้าง
	- คอนกรีตหยาบ ๑:๓:๕	๓.๐๐	ลบ.ม.	๑,๖๔๐.๐๐	๔,๙๒๐.๐๐	๓๙๙.๐๐	๑,๑๙๔.๐๐	๖,๑๑๔.๐๐	
	- ทราฮายาบอัดแน่น	๘๐.๐๐	ลบ.ม.	๖๐๗.๔๘	๖,๐๗๔.๘๐	๙๑.๐๐	๙๑๐.๐๐	๖,๙๘๔.๘๐	
	- คอนกรีต ๒๔๐ ksc.	๒๒.๐๐	ลบ.ม.	๑,๙๕๐.๐๐	๔๒,๙๐๐.๐๐	๓๐๖.๐๐	๖,๗๓๒.๐๐	๔๙,๖๓๒.๐๐	
	- Ø ๖ มม.	๑.๗๑๖	ตัน	๑๖,๘๕๖.๐๗	๒๘,๙๒๕.๐๒	๔,๑๐๐.๐๐	๗,๐๓๕.๖๐	๓๕,๙๖๐.๖๒	
	- Ø ๖ มม.	๐.๗๗๖	ตัน	๒๑,๖๘๓.๑๘	๑๖,๘๒๖.๑๕	๔,๑๐๐.๐๐	๓,๑๘๑.๖๐	๒๐,๐๐๗.๗๕	
	- ลวดผูกเหล็ก	๗๔.๐๐	กก.	๓๒.๗๑	๒,๔๒๐.๕๔	-	-	๒,๔๒๐.๕๔	
	- เหล็กฉาก ๕๐x๕๐x๔ มม.	๘๐.๐๐	ท่อน	๔๓๐.๐๐	๓๔,๔๐๐.๐๐	๓๐%	๑๐,๓๒๐.๐๐	๔๔,๗๒๐.๐๐	
	- ไม้แบบ	๑๐๐.๐๐	ลบ.ฟ.	๖๗๗.๕๗	๖๗๗๕๗			๖๗,๗๕๗.๐๐	
	- ตะปู ๓"	๘๐.๐๐	กก.	๓๔.๑๑	๒,๗๒๘.๘๐			๒,๗๒๘.๘๐	
	- ค่าแรงประกอบแบบ	๓๓๐.๐๐	ตร.ม.	-		๑๓๓.๐๐	๔๓,๘๙๐.๐๐	๔๓,๘๙๐.๐๐	
	รวมราคาในหน้า							๒๙๓,๗๙๕.๕๑	

รายการประมาณการก่อสร้าง งานทาง

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ตั้งแต่ปากซอยหนองกลางนา ๒๑ เข้าซอยหนองกลางนา ๒๔

ปริมาณงาน ๑. ทำการก่อสร้างรางระบายน้ำขนาดภายในกว้าง ๐.๓๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ยาว ๑๑๙ ม. (ตามแบบ อบต.กำหนด)

๒. ทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๓๐ ม. (ชั้น๓) จำนวน ๑๘๓ ท่อน พร้อมบ่อพักขนาดภายนอก ๐.๖๕x๐.๖๕ จำนวน ๑๗ บ่อ(ตามแบบ อบต.กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง ริมถนนสาย ๔๐๓๘ เข้าซอย ๒๑ และซอย ๒๔ หมู่ที่ ๕

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.หนองกลางนา

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							๒๙๓,๗๙๕.๕๑	
	- ทาสีกันสนิม	๙๕.๐๐	ตร.ม.	๔๕.๐๐	๔,๒๗๕.๐๐	๓๕.๐๐	๓,๓๒๕.๐๐	๗,๖๐๐.๐๐	
๒	งานวางท่อระบายน้ำ			-	-	-			
	- ดินขุด	๑๓๐.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๙๙.๐๐	๑๒,๘๗๐.๐๐	๑๒,๘๗๐.๐๐	
	- แผ่นพื้นสำเร็จ	๕๔.๐๐	ตร.ม.	๒๒๐.๐๐	๑๑,๘๘๐.๐๐	-		๑๑,๘๘๐.๐๐	
	- คอนกรีตหยาบ ๑:๓:๕	๐.๓๐	ลบ.ม.	๑,๖๔๐.๐๐	๔๙๒.๐๐	๓๙๘.๐๐	๑๑๙.๔๐	๖๑๑.๔๐	
	- ทราฮายาบอัดแน่น	๐.๔๖	ตัน	๖๐๗.๔๘	๒๗๙.๔๔	๙๑.๐๐	๔๑.๘๖	๓๒๑.๓๐	
	- คอนกรีต ๒๔๐ ksc.	๕.๕๐	กก.	๑,๙๕๐.๐๐	๑๐,๗๒๕.๐๐	๓๐๖.๐๐	๑,๖๘๓.๐๐	๑๒,๔๐๘.๐๐	
	- Ø ๙ มม.	๐.๗๑๓	ตัน	๑๖,๘๕๖.๐๗	๑๒,๐๑๘.๓๘	๔,๑๐๐.๐๐	๒,๙๒๓.๓๐	๑๔,๙๔๑.๖๘	
	- ลวดผูกเหล็ก	๒๑.๐๐	กก.	๓๒.๗๑	๖๘๖.๙๑	-		๖๘๖.๙๑	
	- ไม้แบบ	๓๓.๐๐	ลบ.ฟ.	๖๗๗.๕๗	๒๒,๓๕๙.๘๑	-		๒๒,๓๕๙.๘๑	
	- ตะปู ๓"	๒๐.๐๐	กก.	๓๔.๑๑	๖๘๒.๒๐	-		๖๘๒.๒๐	
	- ค่าแรงประกอบแบบ	๕๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๓๓.๐๐	๖,๖๕๐.๐๐	๖,๖๕๐.๐๐	
	รวมราคาในหน้านี้							๓๘๔,๘๐๖.๘๑	

รายการประมาณการก่อสร้าง งานทาง

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ตั้งแต่ปากซอยหนองกลางนา ๒๑ เข้าซอยหนองกลางนา ๒๔

ปริมาณงาน ๑. ทำการก่อสร้างรางระบายน้ำขนาดภายในกว้าง ๐.๓๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ยาว ๑๑๙ ม. (ตามแบบ อบต.กำหนด)

๒. ทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๓๐ ม. (ชั้น๓) จำนวน ๑๘๓ ท่อน พร้อมบ่อพักขนาดภายนอก ๐.๖๕x๐.๖๕ จำนวน ๑๗ บ่อ(ตามแบบ อบต.กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง ริมถนนสาย ๔๐๓๘ เข้าซอย ๒๑ และซอย ๒๔ หมู่ที่ ๕

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.หนองกลางนา

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา					-		๓๘๔,๘๐๖.๘๑	
	- เหล็กฉาก ๕x๕x๔ มม.	๑๖.๐๐	ท่อน	๔๓๐.๐๐	๖,๘๘๐.๐๐	๓๐%	๒,๐๖๔.๐๐	๘,๙๔๔.๐๐	
	- ทาสีกันสนิม	๑๙.๐๐	ตร.ม.	๔๕.๐๐	๘๕๕.๐๐	๓๕.๐๐	๖๖๕.๐๐	๑,๕๒๐.๐๐	
	- ท่อ คสล. Ø ๐.๓๐ ม. (ชั้น ๓)	๑๘๓.๐๐๐	ท่อน	๒๘๘.๒๓	๕๒,๗๔๖.๐๙	๔๕.๐๐	๘,๒๓๕.๐๐	๖๐,๙๘๑.๐๙	
	- ปูนทรายยาแนว	๑.๐๐	ลบ.ม.	๑,๒๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	-	-	๑,๒๐๐.๐๐	
	- หินคลุกถมหลังท่อ	๒๐.๐๐	ลบ.ม.	๒๖๐.๐๐	๕,๒๐๐.๐๐	-	-	๕,๒๐๐.๐๐	
	รวมราคาทั้งหมด							๔๖๒,๖๕๑.๙๐	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพีรวิษณุ อาจปึกษา)

ชื่อ.....กรรมการ

(นางปราณี ชำโขงงาม)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุวิจักขณ์ ท้าวสุวรรณ)