

สรุปค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน.....สำนัก/กอง.....กรม.....


ประเภท งานอาคาร
เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองกลางนา
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ อบต.หนองกลางนา สำนัก/กอง กองช่าง กรม
แบบเลขที่
ประมาณราคาตามแบบ ปร๕. จำนวน ๑ แผ่น
ประมาณราคาทั้งหมด
ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงาน.....อาคาร.....	๑๕๑,๔๒๔.๖๐	๑.๓๐๗๔	๑๙๗,๙๗๒.๕๒	
๒	ป้ายประชาสัมพันธ์ ๒ ป้าย				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....๐.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๑๙๗,๙๗๒.๕๒	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๑๙๗,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)				
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร		ตร.ม		
	เฉลี่ยราคาประมาณ		บาท/ตร.ม.		

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นางนาราภัคร พรหมชัย)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายภัค บุตรหมื่น)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวเบญจวรรณ รอดสนใจ)

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบ
(นายพิริวิชญ์ อางปึกษา)
ปลัด อบต.หนองกลางนา

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ
(นายอุดม ไทยเยี่ยมอารีย์)
นายก อบต.หนองกลางนา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ ขยายท่อเมนส่งน้ำประปาบ้านท่าฝาง ม.๓,๖ ต.หนองกลางนา อ.เมือง จ.ราชบุรี

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองกลางนา

ปริมาณงาน ทำการวางท่อเมนประปา PVC.Ø ๒"(๑๓.๕) ระยะทางไม่น้อยกว่า ๗๓๑.๐๐ ม. (ตามแบบ อนุมัติ.กำหนด)

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	ดินซุดและถมดิน	๖๓.๐๐	ลิป.ม.	-	-	๙๙.๐๐	๖,๒๓๗.๐๐	๖,๒๓๗.๐๐	
๒	รื้อคอนกรีต (หนา ๑๐ - ๑๕ ซม.)	๑๕๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๗๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐	
๓	ท่อ PVC.Ø ๒"(๑๓.๕)และอุปกรณ์ข้อต่อ	๒๐๐.๐๐	ท่อน	๒๔๒.๙๙	๔๘,๕๙๘.๐๐	๓๐%	๑๔,๕๗๙.๔๐	๖๓,๑๗๗.๔๐	ข้อต่อคิด ๓๐% ของราคาท่อ
๔	ประตุน้ำ PVC.Ø ๒"	๘.๐๐	ตัว	๑๓๐.๐๐	๑,๐๔๐.๐๐	-	-	๑,๐๔๐.๐๐	
๕	กาวต่อท่อ ๕๐๐ กรัม	๖๐.๐๐	กระป๋อง	๑๘๖.๙๒	๑๑,๒๑๕.๒๐	-	-	๑๑,๒๑๕.๒๐	
๖	ค่าแรงวางท่อ	๗๓๑.๐๐	ม.	-	-	๔๐.๐๐	๒๙,๒๔๐.๐๐	๒๙,๒๔๐.๐๐	
๗	คอนกรีต ๑:๒:๔ ซ่อมแซมส่วนที่รื้อถอน	๑๕.๐๐	ลิป.ม.	๑,๖๕๕.๐๐	๒๕,๘๒๕.๐๐	๓๐๖.๐๐	๔,๕๙๐.๐๐	๓๐,๐๑๕.๐๐	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							๑๕๑,๔๒๔.๖๐	

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายภัค บุตรหมั่น)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางนาราภัคร พรหมชัย)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวเบญจวรรณ รอดสนใจ)