

สรุปค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน.....สำนัก/กอง.....กรม.....

ประเภท	งานอาคาร
เจ้าของอาคาร	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองกลางนา
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	อบต.หนองกลางนา สำนัก/กอง กองช่าง กรม
แบบเลขที่	
ประมาณราคาตามแบบ	ปร๔. จำนวน ๑ แผ่น
ประมาณราคาทั้งหมด	
ประมาณราคาเมื่อวันที่	๒๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงาน.....อาคาร.....	๒๓๘,๕๐๙.๓๘	๑.๓๐๗๔	๓๑๑,๖๙๖.๔๒	
๒	ป้ายประชาสัมพันธ์ ๒ ป้าย				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....๐.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๓๑๑,๖๙๖.๔๒	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๓๑๑,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร (สามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

ตร.ม

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพีรวิษณุ อัจปักษา)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายภัค บุตรหมื่น)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวจิราภักดิ์ โพธิ์ศรีตา)

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นายพีรวิษณุ อัจปักษา)

ปลัด อบต.หนองกลางนา

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายอุดม ไทยเจียมอารีย์)

นายก อบต.หนองกลางนา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร


ชื่อโครงการ ขยายท่อเมนส่งน้ำประปาเลียบนถนนสายหลุมดิน-หนองกลางนา ตั้งแต่วัดบางกระ ถึงซุ่มประตูดุสิตเขต อบต.หนองกลางนา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองกลางนา

ปริมาณงาน ทำการวางท่อเมนส่งน้ำประปา PVC.Ø ๓"(๑๓.๕) ระยะทางไม่น้อยกว่า ๖๙๐.๐๐ ม. (ตามแบบ อบต.กำหนด)

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	ดินขุดและถมคืน	๖๐.๐๐	ลิป.ม.	-	-	๙๙.๐๐	๕,๙๔๐.๐๐	๕,๙๔๐.๐๐	
๒	รื้อคอนกรีต(หนา ๑๐-๑๕ ซม.)	๑๓๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๗๐.๐๐	๙,๑๐๐.๐๐	๙,๑๐๐.๐๐	
๓	ท่อ PVC.Ø ๓"(๑๓.๕)และอุปกรณ์ข้อต่อ	๑๘๕.๐๐	ท่อน	๕๖๐.๗๕	๑๐๓,๗๓๘.๗๕	๓๐%	๓๑,๑๒๑.๖๓	๑๓๔,๘๖๐.๓๘	ข้อต่อคิด๓๐%ของราคาท่อ
๔	ประตุน้ำ PVC.Ø ๓"	๔.๐๐	ตัว	๓๕๐.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	-	-	๑,๔๐๐.๐๐	
๕	น้ำยาประสานท่อ ๕๐๐ กรัม	๕๐.๐๐	กระป๋อง	๑๘๖.๙๒	๙,๓๔๖.๐๐	-	-	๙,๓๔๖.๐๐	
๖	ค่าแรงวางท่อ	๖๙๐.๐๐	ม.	-	-	๗๕.๐๐	๕๑,๗๕๐.๐๐	๕๑,๗๕๐.๐๐	
๗	คอนกรีต ๑:๒:๔ ซ่อมแซมส่วนที่รื้อถอน	๑๓.๐๐	ลิป.ม.	๑,๖๙๕.๐๐	๒๒,๐๓๕.๐๐	๓๐๖.๐๐	๓,๙๗๘.๐๐	๒๖,๐๑๓.๐๐	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							๒๓๘,๔๐๙.๓๘	

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายพีรวิชัย อางปึกษา)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายภัค บุตรหมื่น)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวจิราภักดิ์ โพธิ์ศรีตา)