

รายการประมาณการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 84.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 252.00 ตรม.

พร้อมวางท่อลอด คสล. 1.00 ม. จำนวน 5 ท่อนและบ่อพัก คสล. จำนวน 1 บ่อ

สถานที่ดำเนินการ

ซอยบ้านนางอนงค์ พัฒน์จันทร์หอม หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

เจ้าของงาน

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

ประมาณการโดย

นายวิชัย เสาวนียากร

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557

ตามแบบแปลนเลขที่ 003/2556

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ราคารวม (บาท)	Factor F	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย					
1	งานวางท่อคสล.มอก.ชั้น 3 Ø 1.00 ม. รวมทรายรองพื้น คอนกรีตหยาบและปูนทราย คัดท่อ	5.00	ท่อน	11,930.00	1.3365	3,188.89	15,944.45	
2	งานบ่อพัก คสล. ขนาด 1.55 x 1.55 ม. (ผนัง , ฝา คสล. หนา 0.15 ม.)	1.00	ชุด	10,500.00	1.3365	14,033.25	14,033.25	
3	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิมบดอัดแน่น	252.00	ตร.ม.	2,172.24	1.3365	11.52	2,903.20	
4	งานลูกรังบดอัดแน่น (95%Standard Proctor Density) หนา 0.15 ม.	50.40	ลบ.ม	16,830.58	1.3365	446.31	22,494.07	
5	ทรายหยาบรองพื้นหนา 0.05 ม.บดอัดแน่น	15.75	ลบ.ม	9,520.56	1.3365	807.89	12,724.23	
6	งานคอนกรีตผิวจราจร ค.2 (STRENGTH 240 กก. / ตร.ซม.)	37.80	ลบ.ม	16,480.80	1.3365	582.71	22,026.59	
6.1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (336 กก. / ลบ.ม.)	254.02	ถุง	28,488.34	1.3365	149.89	38,074.67	
6.2	ทรายหยาบ (0.06 ลบ.ม. / ลบ.ม.)	22.68	ลบ.ม	12,717.81	1.3365	749.44	16,997.35	
6.3	หิน 1,2 (1.09 ลบ.ม. / ลบ.ม.)	41.20	ลบ.ม.	20,600.00	1.3365	668.25	27,531.90	
7	งานเหล็กเสริม							
7.1	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป SR.24 Ø 4 มม. # 0.20 x 0.20 ม.	252.00	ตร.ม.	9,324.00	1.3365	49.45	12,461.53	
7.2	เหล็กเดือยรอยต่อ SR.24 Ø 15 มม.	4.50	เส้น	1,351.08	1.3365	401.27	1,805.72	
7.3	เหล็กเดือยรอยต่อ SR.24 Ø 19 มม.	0.30	เส้น	156.55	1.3365	697.41	209.22	
7.4	ลวดผูกเหล็ก	2.08	กก.	77.75	1.3365	49.96	103.91	
7.5	ค่าแรงผูกเหล็กรอยต่อ	69.24	กก.	235.42	1.3365	4.54	314.63	
8	งานแบบข้างคิติดตามยาว 2 ข้าง	168.00	เมตร	1,932.00	1.3365	15.37	2,582.12	
8.1	ค่าแรงงานติดตั้งไม้แบบ	25.20	ตร.ม.	3,351.60	1.3365	177.75	4,479.41	
9	งานรอยต่อคอนกรีต (48.00 ม.)							
9.1	ยางแอสฟัลท์	12.00	ลิตร	316.56	1.3365	35.26	423.08	
9.2	ท่อ PVC Ø 3/4 " ชั้น 8.5	0.38	ท่อน	20.24	1.3365	71.19	27.05	
9.3	ฝาครอบท่อ PVC Ø 3/4	6	ตัว	28.02	1.3365	6.24	37.45	
9.4	กระดาษขานอ้อย	0.16	แผ่น	66.88	1.3365	558.66	89.39	
10	งานไหล่ทางลูกรังบดอัดแน่น	15.12	ลบ.ม.	5,259.47	1.3365	464.90	7,029.28	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ค่างานต้นทุน)			151,359.90			202,292.50	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายวิชัย เสาวนียากร)

นายช่างโยธา