

รายการประมาณการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 226.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 678.00 ตรม.

สถานที่ดำเนินการ ขอบ้านนายสมาน บุญนาค หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

เจ้าของงาน ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

ประมาณการโดย นายวิชัย เสาวนียากร

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557

ตามแบบแปลนเลขที่ 004/2556

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ราคารวม (บาท)	Factor F	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย					
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิมบดอัดแน่น	678.00	ตร.ม.	5,844.36	1.3365	11.52	7,810.99	
2	ทรายหยาบรองพื้นหนา 0.05 ม. บดอัดแน่น	42.38	ลบ.ม.	25,617.86	1.3365	807.89	34,238.27	
3	งานคอนกรีตผิวจราจร ค.2(STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.)	101.70	ลบ.ม.	44,341.20	1.3365	582.71	59,262.01	
3.1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (336 กก. / ลบ.ม.)	683.42	ถุง	76,645.55	1.3365	149.89	102,436.78	
3.2	ทรายหยาบ (0.06 ลบ.ม. / ลบ.ม.)	61.02	ลบ.ม.	34,216.97	1.3365	749.44	45,730.97	
3.3	หิน 1,2 (1.09 ลบ.ม. / ลบ.ม.)	110.85	ลบ.ม.	55,425.00	1.3365	668.25	74,075.51	
4	งานเหล็กเสริม							
4.1	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป SR.24 Ø 4 มม. # 0.20 x 0.20 ม.	678.00	ตร.ม.	25,086.00	1.3365	49.45	33,527.44	
4.2	เหล็กเดือยรอยต่อ SR.24 Ø 15 มม. (1.39 กก./ม.)	12.30	เส้น	3,692.95	1.3365	401.27	4,935.63	
4.3	เหล็กเดือยรอยต่อ SR.24 Ø 19 มม. (2.23 กก./ม.)	1.20	เส้น	626.18	1.3365	697.41	836.89	
4.4	ลวดผูกเหล็ก	5.93	กก.	221.66	1.3365	49.96	296.25	
4.5	ค่าแรงผูกเหล็กรอยต่อ	197.73	กก.	672.28	1.3365	4.54	898.50	
5	งานแบบข้างคิติดตามยาว 2 ข้าง	452.00	เมตร	5,198.00	1.3365	15.37	6,947.13	
5.1	ค่าแรงงานติดตั้งไม้แบบ	67.80	ตร.ม.	9,017.40	1.3365	177.75	12,051.76	
6	งานรอยต่อคอนกรีต (135.00 ม.)							
6.1	ยางแอสฟัลท์	33.75	ลิตร	890.33	1.3365	35.26	1,189.92	
6.2	ท่อ PVC Ø 3/4 " ชั้น 8.5	1.44	ท่อน	76.71	1.3365	71.20	102.52	
6.3	ฝาครอบท่อ PVC Ø 3/4 "	24	ตัว	112.08	1.3365	6.24	149.79	
6.4	กระดาษขานอ้อย	0.63	แผ่น	263.34	1.3365	558.66	351.95	
7	งานไหลทางลูกกรังบดอัดแน่น	40.68	ลบ.ม.	14,066.74	1.3365	462.15	18,800.19	
				302,014.61			403,642.53	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายวิชัย เสาวนียากร)

นายช่างโยธา